

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ Τ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Δ.Κ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. 38 /2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση τμημάτων πλαστικού αγωγού που έχουν υποστεί ζημιές (σπασίματα) Στα κλειστά υπόγεια κλειστά δίκτυα Άρδευσης Διονύσου και Ορχομενού.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες με τα ανάλογα Υλικά πλαστικές σωλήνες-ζιμπτό-ηλεκτρομούφες'

- 1) Αποξήλωση υφιστάμενου πλαστικού αγωγού και αντικατάστασή του με πλαστικό αγωγό διαμέτρου Φ 140 mm μήκους 70 μ και πίεσης 16 ατμοσφαιρών
- 2) Αποξήλωση υφιστάμενου πλαστικού αγωγού και αντικαταστασή του με πλαστικό διαμέτρου διαμέτρου Φ 200 mm μήκους 90 m πίεσης 16 ατμοσφαιρών
- 3) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση διαφόρων μικρουλικών (ζιμπώ μαντεμένια-ηλεκτρομούφες-σαμάρια)
- 4) Οι εργασίες αντικατάστασης κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα κατά την λειτουργία των αγωγών άρδευσης.

Ο προ/σμός του ανωτέρω έργου θα φθάσει με το ΦΠΑ 24% στο ποσό των 18.509,48€

Ορχομενός, 10-11-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Στάμου
Ηλ.Μηχανικός ΤΕ