

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/ Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου η υπόγειων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών,σε κάθε είδος εδάφη εκτός βραχώδη	ΝΑΥΔΡ Α/3.15.01	01	ΥΔΡ 065	Μ3	504	1,25	630,00	
2	Πλαστικές σωλήνες ρnc Φ 140,πίεσεως16 atm	ΝΑΥΔ Α/ 12.14.01.49	03	ΥΔΡ 6622.2	μ	70	30,00	2.100,00	
3	Πλαστικές σωλήνες ρnc Φ200,πίεσεως 16 atm	ΝΑΥΔ Α/12.14.01.51	04	ΥΔΡ 6622.3	μ	90	40,00	3.600,00	
4	Επιθέματα (σαμάρια) διαμέτρου Φ-280 16 atm	ΝΑ ΥΔΡ-Α 12.50.01.09	05	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	τεμ.	4	337,5	1.350,00	
5	Επιθέματα (σαμάρια) διαμέτρου Φ -200,16 atm	ΝΑ ΥΔΡ-Α 13.15.2.5	06	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	τεμ.	8	125, 00	1.000,00	
6	Ηλεκτρομούφες Φ-140	ΝΑΥΔΡ- Α/13/152,6	07	ΥΔΡ 6651.2	τεμ	10	40,00	400,00	
7	Σύνδεση νέου αγωγού κατ'επέκταση υφιστάμενου για διάμετρο 140	ΝΑΥΔ 16.18.02	08	ΥΔΡ6611.1	τεμ	6	145	870,00	
8	Σύνδεση νέου αγωγού κατ'επέκταση υφιστάμενου με διάμετρο φ 200	Ναυδ 16.18.03	09	ΥΔΡ6622.1	τεμ	6	175	1.050,00	

Εργασίες Προϋπολογισμού		11.000,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	1980,00
Σύνολο :		12.980,00
Απρόβλεπτα		1.947,00
Σύνολο :		14.927,00
Ποσό για αναθεωρήσεις		0
Σύνολο :		14.927,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	3.582,48
Γενικό Σύνολο :		18.509,48

Ο Συντάξας

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 10 / 11/2016

Ο προϊστάμενος της
 διευθύνουσας υπηρεσίας

Γεώργιος Στάμου
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Βασίλειος Τούντας
 Πολιτικός Μηχανικός