

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ Τ.Κ.
 ΠΑΥΛΟΥ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
 ΠΡΟΫΠ.: 58.400,00€ με ΦΠΑ
 ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ 2016, 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μ.Μ.	Ποσότητα					Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
						Διόνυσος	Καρυά	Κάστρο	Πάυλο	ΣΥΝΟΛΟ			
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΕΙΣ													
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET-ΟΔΟ-Α-2	ΟΔΟ1523Α 100%	1.1	m3	85,19				85,19	1,65	140,56	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	NET-ΟΔΟ-Α-3.3	ΟΔΟ1133Α 100%	1.2	m3				31,42	31,42	9,15	287,49	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NET-ΟΔΟ-Δ-1	ΟΙΚ2269Α 100%	1.3	m	80,00				80,00	1,00	80,00	
4	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	NET-ΟΔΟ-Α-18.3	ΟΔΟ1510 100%	1.4	m3	30,00				30,00	6,00	180,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	NET-ΟΔΟ-Α.20	ΟΔΟ1510 100%	1.5	m3	30,00				30,00	1,05	31,50	
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΕΙΣ												719,56	
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ													
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NET-ΟΔΟ-Β-29.3.1	ΟΔΟ2532 100%	2.1	m3	5,42			57,00	62,42	94,20	5.879,96	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	NET-ΟΔΟ-Β-30.3	ΥΔΡ7018 100%	2.2	m3				729,60	729,60	1,15	839,04	
Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												6.719,01	
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ													
8	Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	NET-ΟΔΟ-Γ-2.1	ΟΔΟ3211Β 100%	3.1	m3	32,00			38,00	70,00	11,50	805,00	
9	Καθαρή μεταφορά αργού υλικού	ΝΟΔΟ Γ.2.1_ΣΧ	ΟΔΟ3122 100%	3.2	m3*km	1.054,00			1.045,00	2.099,00	0,19	398,81	
Άθροισμα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ												1.203,81	

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μ.Μ.	Ποσότητα					Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
						Διόνυσος	Καρυά	Κάστρο	Πάυλο	ΣΥΝΟΛΟ			
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ													
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	NET-ΟΔΟ-Δ-3	ΟΔΟ4110 100%	4.1	m2	180,00				180,00	1,20	216,00	
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NET-ΟΔΟ-Δ4	ΟΔΟ4120 100%	4.2	m2	480,00	1.534,00	772,00		2.786,00	0,45	1.253,70	
12	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET-ΟΔΟ-Δ-6	ΟΔΟ4421.B 100%	4.3	ton		7,40	7,63		15,03	78,80	1.184,36	
13	Καθαρή μεταφορά ασφαλτομίγματος στρώσεων μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ Δ06_ΣΧ	ΟΙΚ 1136 100%	4.4	ton*km		109,00	228,70		337,70	0,08	26,68	
14	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	NET-ΟΔΟ-Δ.8.1	ΟΔΟ4521B 100%	4.5	m2	660,00	1.534,00	772,00		2.966,00	7,70	22.838,20	
15	Καθαρή μεταφορά ασφαλτομίγματος στρώσεων κυκλοφορίας	ΝΟΔΟ Δ08.1_ΣΧ	ΟΔΟ4422 100%	4.6	m2*km	11.220,00	23.010,00	23.160,00		57.390,00	0,01	545,21	
Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												26.064,15	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ												34.706,53	
ΓΕ & ΟΕ 18,00%												6.247,18	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ												40.953,71	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)												6.143,06	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ												47.096,77	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ												0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												47.096,77	
ΦΠΑ 24,00%												11.303,23	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.												58.400,00	

Συντάχθηκε
Ορχομενός 16-08-2017
ο μελετητής

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
πολιτικός μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ορχομενός 16-08-2017
ο πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Βασίλης Τούντας
πολιτικός μηχανικός