

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΕ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΚΑΣΤΡΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: 58.400,00€ (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ 2014, ΣΑΤΑ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Ορχομενού (Κ.Α. 02.30.7323.0093) με πίστωση για το 2017 58.800,00€.

Στα πλαίσια της μελέτης προβλέπεται :

- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m συνολικής επιφάνειας 1.760,00m² στην Τ.Κ. Καρυάς.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m συνολικής επιφάνειας 890,00m² στην Τ.Κ. Κάστρου.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m συνολικής επιφάνειας 550,00m² στην Τ.Κ. Διονύσου, καθώς και διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού στην θέση της τελευταίας στροφής πριν την είσοδο του οικισμού προς την πλευρά του γηπέδου.
- Κατασκευή βάσης οδοστρώσας και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0,15m και τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131, σε συνολική επιφάνεια 440,00m² στην Τ.Κ. Παύλου

Το κόστος του έργου, βάση του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό 47.096,77€ (58.400,00€ με Φ.Π.Α 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2014, ΣΑΤΑ 2016 και έχει προθεσμία εκτέλεσης 120 ημέρες.

Ορχομενός 16-08-2017
Ο μελετητής

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
πολιτικός μηχανικός