ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

- Αεραγωγός
- Εκκενωτής
- Βαλβίδα αποκλεισμού

ΑΓΩΓΟΣ Ν2
(ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ)
H=93.5m

ΤΙΤΛΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΡΟΗΣ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ
Α/Σ Α2 (N2-1)	98,80	97,60	97,44		0,00	18,00	L=18.00/I=0.0322
N2-2	98,22	97,02	96,86		18,00	30,00	L=80.00/I=0.0146
N2-3	98,03	96,58	96,42		48,00	50,00	
N2-4	97,85	95,85	95,69		98,00	50,00	L=1059.00/I=-0.0018
N2-5	97,88	95,94	95,78		148,00	50,00	
N2-6	97,86	96,03	95,87		198,00	50,00	
N2-7	97,73	96,12	95,95		248,00	50,00	
N2-8	97,79	96,21	96,04		298,00	50,00	
N2-9	97,98	96,29	96,13		348,00	50,00	
N2-10	97,97	96,38	96,22		398,00	14,00	
N2-11	97,88	96,41	96,25		412,00	50,00	
N2-12	97,91	96,50	96,33		462,00	50,00	
N2-13	97,90	96,58	96,42		512,00	50,00	
N2-14	97,98	96,67	96,51		562,00	50,00	
N2-15	97,93	96,76	96,60		612,00	50,00	
N2-16	98,11	96,85	96,69		662,00	50,00	
N2-17	98,12	96,94	96,78		712,00	45,00	
N2-18	98,58	97,02	96,86		757,00	50,00	
N2-19	98,57	97,11	96,95		807,00	50,00	
N2-20	98,53	97,20	97,04		857,00	50,00	
N2-21	98,43	97,29	97,12		907,00	50,00	
N2-22	98,58	97,37	97,21		957,00	50,00	
N2-23	99,07	97,46	97,30		1007,00	50,00	
N2-24	99,05	97,55	97,39		1057,00	50,00	
N2-25	99,08	97,64	97,48		1107,00	50,00	
N2-26	98,83	97,73	97,57		1157,00	50,00	L=400.00/I=0.0018
N2-27	99,09	97,64	97,48		1207,00	50,00	
N2-28	99,15	97,55	97,39		1257,00	50,00	
N2-29	99,21	97,47	97,31		1307,00	50,00	
N2-30	99,17	97,38	97,22		1357,00	50,00	
N2-31	98,98	97,29	97,13		1407,00	50,00	
N2-32	98,81	97,21	97,04		1457,00	50,00	
N2-33	98,71	97,12	96,96		1507,00	50,00	
N2-34	98,63	97,03	96,87		1557,00	50,00	L=900.00/I=-0.0015
N2-35	98,95	97,11	96,94		1607,00	50,00	
N2-36	99,01	97,18	97,02		1657,00	50,00	
N2-37	99,06	97,26	97,09		1707,00	50,00	
N2-38	99,09	97,33	97,17		1757,00	50,00	
N2-39	98,92	97,41	97,25		1807,00	50,00	
N2-40	98,99	97,48	97,32		1857,00	50,00	
N2-41	99,06	97,56	97,40		1907,00	50,00	
N2-42	98,94	97,63	97,47		1957,00	50,00	
N2-43	99,02	97,71	97,55		2007,00	50,00	
N2-44	99,08	97,79	97,62		2057,00	50,00	
N2-45	99,18	97,86	97,70		2107,00	50,00	
N2-46	99,27	97,94	97,77		2157,00	50,00	
N2-47	99,18	98,01	97,85		2207,00	50,00	
N2-48	99,21	98,09	97,93		2257,00	50,00	
N2-49	99,25	98,16	98,00		2307,00	50,00	
N2-50	99,27	98,24	98,08		2357,00	50,00	
N2-51	99,38	98,31	98,15		2407,00	50,00	
N2-52	99,42	98,39	98,23		2457,00	28,00	L=197.00/I=0.0032
N2-53	99,60	98,30	98,14		2485,00	50,00	
N2-54	99,50	98,14	97,97		2535,00	50,00	
N2-55	99,29	97,97	97,81		2585,00	19,00	
N2-56	98,99	97,91	97,75		2604,00	50,00	
N2-57	98,95	97,75	97,59		2654,00	34,00	L=179.00/I=-0.0035
N2-58	99,05	97,87	97,71		2688,00	50,00	
N2-59	99,24	98,04	97,88		2738,00	45,00	
N2-60	99,51	98,20	98,03		2783,00	50,00	
N2-61	99,57	98,37	98,21		2833,00	50,00	L=100.00/I=0.0020
N2-62	99,61	98,27	98,11		2883,00	50,00	
N2-63	99,57	98,17	98,01		2933,00		

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ: 0+000, 0+100, 0+200, 0+300, 0+400, 0+500, 0+600, 0+700, 0+800, 0+900, 1+000, 1+100, 1+200, 1+300, 1+400, 1+500, 1+600, 1+700, 1+800, 1+900, 2+000, 2+100, 2+200, 2+300, 2+400, 2+500, 2+600, 2+700, 2+800, 2+900

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ: HDPE 200/L=2933.00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Ν2 ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1.000/1:100

M4-1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 11-11-2019

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 11-11-2019
Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ