

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Ορχομενού
ΠΡΟΫΠ. : 10.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜ. : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αρ. μελ. : 40/2020

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	NET ΟΔΟ-Α-2.1	ΟΔΟ1123Α 100%	1.1	m3	64,75	1,60	103,60	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	NET ΟΙΚ-20.04.01	ΟΙΚ2122 100%	1.2	m3	27,75	20,25	561,94	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	NET ΥΔΡ-2.01	ΥΔΡ 6071 100%	1.3	m3	74,00	1,46	108,04	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών Α.Ε.Κ.Κ. με την μεταφορά σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αυτών.	N1-ΥΔΡ-2.02ΣΧ	ΥΔΡ 6072 100%	1.4	m3	18,50	3,49	64,57	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NET ΟΔΟ-Δ-1	ΟΙΚ2269.Α 100%	1.5	m	1.184,00	1,00	1.184,00	
6	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ-Γ-2.1	ΟΔΟ3211Β 100%	1.6	m3	74,00	14,58	1.078,92	
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-3	ΟΔΟ4110 100%	1.7	m2	488,40	1,20	586,08	
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NET-ΟΔΟ-Δ-4	ΟΔΟ4120 100%	1.8	m2	1,00	0,45	0,45	
9	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	NET-ΟΔΟ-Δ-6	ΟΔΟ4421Β 100%	1.9	tn	1,00	89,80	89,80	
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	NET ΟΔΟ-Δ-8.Α	ΟΔΟ4521Β 100%	1.10	m2	370,00	9,49	3.511,30	
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									7.288,69
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									7.288,69
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									1.311,97
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									8.600,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)									1.290,10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									100,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									9.990,76
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									9,24
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.									10.000,00
ΦΠΑ 24,00%									2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.									12.400,00

Θεωρήθηκε
Ορχομενός 04-08-2020
Η πρ/νη Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη
αρχιτέκτων μηχανικός

Συντάχθηκε
Ορχομενός 04-08-2020
ο συντάξας

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
πολιτικός μηχανικός