

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Αγροτική οδοποιία σε Τ.Κ. Παύλου

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Ορχομενού

ΠΡΟΫΠ. : 25.320,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜ. : Α.Π.Ε. (κ.α. : 02.30.7323.0104)

Αρ. Μελ. : 42/2020

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Ορχομενού (Κ.Α. 02.30.7323.0104) με πίστωση για το 2020, 37.380,75€.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας τμήματος αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 172,0m και μέσου πλάτους 4,0m, στην θέση "Μαστρολουκά" της περιοχής Δένδρη της Τ.Κ. Παύλου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες :

- Γενική εκσκαφή σε βάθος 10εκ. περίπου για την αφαίρεση τυχόν φυτικών γαιών και την διαμόρφωση (ισοπέδωση) της επιφάνειας της οδού.
- Διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων τριγωνικής διατομής και στις δύο οριογραμμές της οδού και σε μήκος 120,0m (από την διασταύρωση με κάθετη αγροτική οδό και ανάντι)
- Επένδυση της αριστερής τάφρου με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ.
- Κατασκευή τεχνικού (σωληνωτού) που περιλαμβάνει δύο φρεάτια υδροσυλλογής και δίκτυο συνολικού μήκους 12,0m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, SN8, διαμέτρου DN/OD 500mm, για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων από το πέρασ της επενδεδυμένης τάφρου σε παράπλευρο ρέμα.
- Οδοστρωσία με στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσο πάχος οδοστρωσίας 0,10m) σε όλο το μήκος της οδού και
- τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131 και τσιμεντόστρωση της οδού με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0,15m.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 31.396,80€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), το οποίο θα διατεθεί από πιστώσεις Α.Π.Ε. της Τ.Κ. Παύλου.

Το έργο θα εκτελεσθεί από το Δήμο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατασκευή Δημόσιων έργων (Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού).

Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών ορίζεται σε **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορχομενός 10-08-2020
Η πρ/νη Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη
αρχιτέκτων μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ορχομενός 10-08-2020
Ο μελετητής

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
πολιτικός μηχανικός