

ΤΜΗΜΑ Α



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ



ΤΜΗΜΑ Γ



ΤΜΗΜΑ Β



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Εργασίες οδοστρώσεως - ασφαλτόστρώσεως
- Εργασίες πλακόστρώσεως με πλάκες σκυροδέματος 40x40εκ.
- Κλείσιμο υδραυλικά με ταμειοσωλήνα D1000mm
- Φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων υδάτων
- Εργασίες κατασκευής κρασπέδων και ρεϊθρίων
- Δίκτυο όμβριων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοχώματος D300mm
- Δίκτυο όμβριων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοχώματος D400mm
- Συληνώσεις πάσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE), DN315mm, 10atm

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87' κορυφών (αρχής - τέλους) οδών που θα γίνουν παρεμβάσεις

ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K1 (Αρχή)	411.623,790	4.260.909,183
K1 (Τέλος)	411.846,822	4.261.664,616

ΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K2 (Αρχή)	411.814,591	4.261.051,499
K4 (Τέλος)	411.918,725	4.261.482,880

ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K5 (Αρχή)	411.790,429	4.261.315,345
K6 (Τέλος)	411.964,155	4.261.269,073

ΟΔΟΣ ΙΛΙΟΥ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K7 (Αρχή)	411.465,926	4.261.459,922
K9 (Τέλος)	411.720,069	4.261.391,603

ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K8 (Αρχή)	411.720,069	4.261.391,603
K9 (Τέλος)	411.788,565	4.261.372,593

ΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K10 (Αρχή)	411.798,417	4.261.371,686
K11 (Τέλος)	411.979,175	4.261.322,649

ΟΔΟΣ ΠΑΚΗΣ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K12 (Αρχή)	411.633,861	4.261.418,010
K13 (Τέλος)	411.653,153	4.261.499,907

ΟΔΟΣ ΧΑΡΤΩΝ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K14 (Αρχή)	410.492,721	4.260.955,558
K15 (Τέλος)	410.460,839	4.260.961,114

ΟΔΟΣ ΑΝΘΩΤΙΜΗ		
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
K16 (Αρχή)	409.553,581	4.259.369,311
K17 (Τέλος)	409.415,468	4.259.469,324

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

28ης Οκτωβρίου, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300

ΕΡΓΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΣΗ

Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΣΧΕΔΙΟΥ

A1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Συντάχθηκε  
Ορχομενός 03-03-2021

Γρηγόρης Ηλιόπουλος  
πολιτικός μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Θεωρήθηκε  
Ορχομενός 03-03-2021  
ο πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη  
αρχιτέκτων μηχανικός