

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο  
Ορχομενού (Β' Φάση)

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Ορχομενού  
ΠΡΟΫΠ. : 129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α.)  
ΧΡΗΜ. : Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ566, 2017ΕΠ56600003

Αρ. Μελ. : 21/2022

## **ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**


### **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**A. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη (α.μ. 21/2022) συντάχθηκε μετά τη ένταξη του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ορχομενού (Β' Φάση)" στον πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2017ΕΠ6600003 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" της ΣΑΕΠ 566.

Το έργο αφορά σε εργασίες στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού, με στόχο την αναβάθμιση του και την μείωση του χρόνου διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση αγροτικής οδού συνολικού μήκους 1.300,0μ στην περιοχή "Γλά" της Τ.Κ. Κάστρου που απεικονίζεται στο Σκαρίφημα 1.



Σκαρίφημα 1

Στο τμήμα (Α-Β) συνολικού μήκους 810μ. και κυμαινόμενου πλάτους από 4,0 έως 5,50μ., θα γίνουν εργασίες για την διαπλάτυνση και συντήρηση του οδοστρώματος, έτσι ώστε να αποκτήσει ενιαίο καθαρό πλάτος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 6,00μ. με 0,20μ. έρεισμα εκατέρωθεν. Η διαπλάτυνση θα γίνει στο αριστερό τμήμα της οδού με κατεύθυνση προς το κάστρο Γλά.

Στο υπόλοιπο τμήμα (Β-Γ) συνολικού μήκους 490μ. και μέσου πλάτους 6,20μ. θα γίνουν εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες :

- Κόψιμο και εκρίζωση δένδρων (αγριοσυκίες), αποξήλωση μη λειτουργικών προκατασκευασμένων καναλέττων άρδευσης από σκυρόδεμα και γενικές εκσκαφές στα πλαίσια των εργασιών διαπλάτυνσης.
- Προμήθεια κοκκώδους υλικού με μέγεθος κόκκων έως 200mm και κατασκευή επιχωμάτων, πάχους 0,35μ.
- Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,20μ.
- Κατασκευή τμηματικών ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 σε όλο το μήκος της οδού

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την έντεχνη και καλή εκτέλεση του έργου.

Στην εν λόγω μελέτη υπολογίστηκε προσαύξηση τιμής για τις μεταφορές ως εξής:

- Μεταφορά υλικού οδοστρωσίας 3Α και ασφάλτου: 30,0 χιλ.
- Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών σε θέση 5 χιλ. από το έργο.
- Μεταφορά υλικών Α.Ε.Κ.Κ. σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης : 30,0 χιλ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003).

Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών ορίζεται σε **εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημιά, που ενδεχόμενα συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ορχομενός 14-04-2022  
Η πρ/νη Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη  
αρχιτέκτων μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ορχομενός 14-04-2022  
Ο μελετητής

Γρηγόρης Ηλιόπουλος  
πολιτικός μηχανικός